

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(zwany dalej OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest usługa renowacji kredensu stanowiącego oryginalne wyposażenie Pałacu w Mosznej.

NAZWY I KODY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (KODY CPV):

50850000 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli

KARTA IDENTYFIKACYJNA

RODZAJ	Mebel – kredens kuchenny
DATOWANIE	XX w.
POCHODZENIE	Polska, Województwo Opolskie, Moszna Pałac rodu Tiele - Winckler
WŁAŚCICIEL	Województwo Opolskie
UŻYTKOWNIK	Moszna Zamek Sp. z o.o.
WYMIARY	- szafki podstawy: 1. (część lewa) - wys. 81 cm, szer. 322 cm, głęb. 63 cm, 2. (część prawa) - wys. 81 cm, szer. 302 cm, głęb. 63 cm. - szafki górne: 1. (część lewa) - wys. 99 cm, szer. 322 cm, głęb. 35 cm, (przeszkłone) 2. (część prawa) - wys. 99 cm, szer. 302 cm, głęb. 35 cm, - wnęka między blatem a górnymi półkami: wys. 36, 5 cm.
STYL	MODERNIZM
WCZEŚNIEJSZE RENOWACJE LUB KONSERWACJE	Brak danych

1. Opis kredensu

Kredens zlokalizowany jest w Pałacu w Mosznej i stanowi jego oryginalne wyposażenie. Kredens nie jest wpisany do rejestru zabytków ruchomych Województwa Opolskiego.

Powstanie kredensu datowane jest na lata 20 – 30 XX wieku. Wykonany na zamówienie ówczesnych właścicieli pałacu. Brak jakichkolwiek informacji dotyczących producenta. Ze względu na prostotę (brak elementów sztukatorskich) sklasyfikowany został jako mebel modernistyczny.



Duży mebel drewniany, skrzyniowy, przyścienny i dwukondygnacyjny. Podstawa mebla dwuczłonowa, łamana pod kątem prostym w części środkowej, przylegająca do dwóch ścian tworzących narożnik pomieszczenia. Kredens w części dolnej składa się z ciągu zamkniętych na drzwiczki szafek i części górnej (tzw. nastawy) w formie ciągu szafek z półkami. Drzwiczki szafek górnych przeszklone, ze szprosami - listwami wyznaczającymi prostokątne, geometryczne, dekoracyjne pola. Całość od góry wieńczy korona w formie poziomego, profilowanego gzymsu wieńczącego, nieco wystającego przed lico mebla. Boczne ścianki szafek (górnych i dolnych) oraz drzwiczki dolnych szafek zdobione prostokątnymi płycinami zaakcentowanymi profilowanymi listwami. Pomiędzy dolnymi szafkami podstawy, a górnymi przeszklonymi

– wnęka wyposażona w podpory usytuowane na nieco wysuniętym blacie, podtrzymujące górne szafki. Pomiedzy dolnymi szafkami a blatem – ciąg wysuwanych szuflad.

Wymiary kredensu*:

- **szafki podstawy:**
(część lewa) - wys. 81 cm, szer. 322 cm, głęb. 63 cm,
(część prawa) - wys. 81 cm, szer. 302 cm, głęb. 63 cm.
- **szafki górne:**
(część lewa) - wys. 99 cm, szer. 322 cm, głęb. 35 cm, (przeszkłone)
(część prawa) - wys. 99 cm, szer. 302 cm, głęb. 35 cm,
- **wnęka między blatem a górnymi półkami:** wys. 36, 5 cm.

2. Stan zachowania*

Zgodnie z opinią biegłego sądowego stan zachowania kredensu jest bardzo zły. Zauważalne są ślady napraw i wymiany wielu elementów na wtórne.

Szafki podstawy (dolne) wsparte są na oryginalnych nóżkach o formach niewielkich kul, dolna listwa cokołu pozbawiona malatury świadczy, że wraz z kulistymi nóżkami pierwotnie była zakryta. Dolne szafki oryginalne z drzwiczkami otwieranymi na zewnątrz, wyposażone w metalowe szyldziki do kluczy obecnie zamalowane kilkoma warstwami białej farby olejnej, z dodanymi współczesnymi uchwytyami w postaci okrągłych, drewnianych gałek. Szafki wewnątrz wyposażone w metalowe, pionowe zasuwki obecnie zamalowane białą farbą olejną. Pomiedzy blatem a dolnymi szafkami pas poziomych, niewymiarowych szuflad, co może sugerować, że zostały one dorobione, ponieważ rozstaw szuflad nie pokrywa się z pierwotnym, oryginalnym układem dolnych szafek. Na fotografii archiwalnej widać, że szuflady w obecnej formie wcześniej w ogóle nie występowały. Błat w całości wtórny, nieoryginalny, wymieniony współcześnie. Górne szafki kredensu pozbawione obecnie w większości drzwiczek, które zostały zdemontowane i zdeponowane w ilości 8 sztuk, w innym pomieszczeniu zamku. Ciąg górnych szafek lewej strony wyposażony jest w 6 sztuk przeszkłonych drzwiczek, obecnie z zachowanymi, jedynymi drzwiczkami (tzw. „świadek”), z całkowicie oryginalnymi, dekoracyjnymi szprosami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W części prawej górnych szafek obecnie zachowane są jedne drzwiczki nieoryginalne z dorobionymi szprosami na wzór (bez profilowań). Oszacowana wartość kredensu przez biegłego sądowego ds. wycen dzieł sztuki wynosi 5000 zł.

3. Zakres prac :

ELEMENTY DREWNIANE

- 1) Oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych z wtórnych powłok malarskich – chemicznie
- 2) Uzupełnienie ubytków drewna kitem trocinowym lub odpowiednio dobranym gotowym preparatem.
- 3) Wzmocnienie poluzowanych połączeń stolarskich.
- 4) Rekonstrukcja brakujących elementów – drzwiczek, zapiecków, blatów na wzór istniejących lub według podobnych z epoki.

- 5) Wyprowadzenie powierzchni drewna przez szlifowanie papierami ściernymi o różnej grubości.
- 6) Pokrycie powierzchni drewna pokostem lnianym wprowadzonym na gorąco i polakierowanie lakierem.
- 7) Szklenie górnych drzwiczek szkłem z fasetą.
- 8) Odtworzenie uchwytów przy drzwiach szaf na wzór zachowanych z szaf wnekowych korytarzy I i II piętra wg zdjęć poniżej:



OKUCIA, ELEMENTY METALOWE:

- 1) metalowe elementy odczyścić i zabezpieczyć podkładem antykorozyjnym a następnie antykorozyjną dwuskładnikową farbą poliuretanową.
- 2) mosiężne zawiasy drzwiowe odczyścić i wypolerować
- 3) odtworzyć brakujące elementy na wzór istniejących

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: **do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.**

Szczegółowe informacje dotyczące terminów wykonania zamówienia określa § 4 Umowy.

5. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót stanowiących przedmiot zadania oraz ich realizację. Wykonanie przedmiotowych prac należy wykonać w siedzibie Wykonawcy a postęp prowadzonych prac winien być dokumentowany fotograficznie a wykonane zdjęcia na bieżąco przesyłane Zamawiającemu na adres: dm@opolskie.pl oraz Inwestorowi Zastępczemu na adres: techniczny@mosnazamek.pl

Prace objęte zamówieniem powinny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt, maszyny, urządzenia i materiały wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi stosownych przepisów, norm i standardów.

6. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn dopuszczonych do wykonania prac

a) Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca powinien dysponować sprzętem, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych prac, zgodnie z terminami przewidzianymi na ich wykonanie. Sprzęt musi spełniać odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska.

b) Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie środków transportu spełniających wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca obowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych drogach dojazdowych lub terenach zieleni. W przypadku powstania uszkodzeń/szkód Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o powstałej szkodzi i o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia/naprawy uszkodzeń/szkód.

7. Wymagania dotyczące sposobu realizacji prac przygotowawczych i ich odbioru:

- 1) prace należy wykonać z należytą starannością,
- 2) ochronie podlegają wszystkie oryginalne elementy kredensu,
- 3) prace będą prowadzone pod nadzorem następujących osób:
 - Inwestora Zastępczego, którego funkcję pełni użytkownik zamku, tj. spółka Moszna Zamek Sp. z o.o.,
 - Dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki;
- 4) szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie takich czynności jak:
 - realizacja demontażu mebla, prac zasadniczych oraz montażu mebla po wykonanych pracach we wskazanym przez Zamawiającego/Inwestora Zastępczego miejscu określa § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy,
 - odbiór kredensu określa § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna
2. Obmiar planowanych prac

*Opis zaczerpnięty z opracowania biegłego sądowego.